

ZMLUVA O DIELO Č.

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová
Sídlo: Nižná Jedľová 38, 089 01 Nižná Jedľová
Zastúpený: Alena Džupinová – starostka obce
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Teľ.:
Fax:
E-mail:

Zhotoviteľ: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, ČR
Zastúpený: Ing. Václav Kučera – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Zdeněk Babka – podpredseda predstavenstva a.s.
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:
Tomáš Sládek – koordinátor stavby
Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:
Ing. Milan Čuraj, PhD. – splnomocnená osoba
Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):
Ing. František Kočíš - stavbyvedúci
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Teľ.: +421 41 5652 292
Fax: +421 41 5652 292
E-mail: info@msilnice.sk
Zapísaný: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom
v Hradci Králové v oddieli B, vložka 430

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka, verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2015 so dňa 02.09.2015, pod označením 18213 - WYP

2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha 1), spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy: **Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová**. Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek verejnej súťažou podľa § 100 až 102 Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 2.3. Východiskové údaje:
- 2.3.1. Názov stavby: **Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová**
- 2.3.2. Miesto stavby: Obec Nižná Jedľová
- 2.3.3. Investor: Obec Nižná Jedľová
- 2.3.4. Termíny výstavby:
Začatie: dňom odovzdania staveniska
- Dokončenie: Do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávatelom.
- 3.2. Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať jednotlivé stavebné práce súvisiace s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné práce na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa podľa písomne vystavenej objednávky, ktorá bude doručená zhotoviteľovi.
- 3.3. Špecifikácia musí obsahovať konkretizáciu stavebného objektu, ktorý bude predmetom dodania. Objednávka môže byť odoslaná poštou, kuriérom alebo mailom na kontaktné adresy zhotoviteľa
- 3.4. a) info@msilnice.sk
b) milan.curaj@msilnice.sk
- 3.5. Doručením objednávky pri zaslaní poštou alebo kuriérom sa má na mysli čas a dátum doručenia potvrdení doručovateľom. V prípade mailového odoslania objednávky sa za čas a dátum doručenia považuje odoslanie e-mailu objednávatelom na mailové adresy uvedené v bode 3.3. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na práce podľa doručenej objednávky do 1 hodiny od doručenia objednávky.
- 3.6. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízijských kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení.
- 3.7. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

- 3.9. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 3.10. Dielo je realizované v rámci projektu **Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020** zo štrukturálnych fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR.

3.11. Predmetom plnenia zo strany Zhotoviteľa budú len tie stavebné objekty, na ktoré bude mať Objednávateľ schválené financovanie zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR a ktoré budú špecifikované v objednávke Objednávateľa. Ak v lehote v zmysle čl. 4.1 zmluvy nebude mať Objednávateľ zabezpečené financovanie predmetu zmluvy zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR na všetky stavebné objekty, zmluva sa považuje za skončenú aj v prípade, že nedôjde k realizácii všetkých stavebných objektov, bez ďalších vzájomných nárokov medzi zmluvnými stranami.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: Do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v čase nástupu na práce so strany zhotoviteľa podľa bodu 3.5. tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá stavenisko formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný si prevziať stavenisko v čase nástupu na práce.
- 4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný a predložený v deň odovzdania staveniska zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.6. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 4.7. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 9. tejto zmluvy.

5. Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 9.10.2015 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. **Je to cena pevná, maximálna a nemenná.**

- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

základ ceny pre DPH: 886 350,00 EUR

DPH 20%: 177 270,00 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH: 1 063 620,00 EUR

Slovom osemstoosemdesiatšesťtisíc trisťpäťdesiat EUR bez DPH.

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od písomného vyzvania Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a jeho dokončenie, kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny. Finančnú zábezpeku je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi:
- a) buď vloženie finančných prostriedkov na bankový účet Objednávateľa,
 - b) alebo vystavením zmenky v prospech Objednávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Z.z. - Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších noviel,
- príčom spôsob zloženia finančnej zábezpeky (zádržného) určí Objednávateľ v písomnej výzve na zloženie finančnej zábezpeky. Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela predmetu zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ Objednávateľovi v stanovenej lehote finančnú zábezpeku neposkytne, Objednávateľ je oprávnený od Zhotoviteľa žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z celkovej ceny predmetu diela podľa tejto zmluvy bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 6.2. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. V prípade, že Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o poskytnutie dodávateľského úveru na realizáciu diela, je tento povinný poskytnúť Objednávateľovi dodávateľský úver potrebný na realizáciu predmetu zákazky do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho poskytnutie.

- 6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 6.5. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.6. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.
- 6.7.

Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie "faktúra" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený do dátumu splatnosti vrátiť faktúru, ktorá neobsahuje požadované náležitosti alebo ktorá obsahuje iné cenové údaje, ako bolo dohodnuté v zmluve a v cenovej ponuke. Doba splatnosti opravnej faktúry začína znovu plynúť odo dňa doručenia bezchybnej faktúry Objednávateľovi.

- 6.8. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí objednávateľ s Riadiacim orgánom. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybne vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na

odstránenie nedostatkov.

- 6.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti: **Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení**
- 6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.11. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po dodaní prác podľa Objednávky vystavenej Objednávateľom. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po dodaní jednotlivých častí diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na časti diela.
- 6.12. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.13. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odliší od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 7.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady za ktoré zhotoviteľ nesie zodpovednosť.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.

- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní od dohodnutého termínu začatia odstraňovania vady nenastúpi na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonávaná reklamácia.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela dohodnutej v zmysle čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa.
- 8.7. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto zmluvy. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a prízjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

- 8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi, železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí, utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečí zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 8.14. Koordinácia bezpečnosti práce a PO počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.16. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniklú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
- 8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.18. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
- 8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

- 8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 8.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhradí náklady prípadného neúspešného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.26. Stavebno-montážny denník:
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.35.
- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.
- Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 8.27. Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje zobraziť zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku.
- 8.28. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú prevzatie diela.
- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 8.31. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tým nie je dotknuté.
- 8.32. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení diela v zmysle bodu 8.35.
- 8.33. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa príslušných stavebno-technických predpisov, neznamená to, že dielo bolo dokončené a splnené v súlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzatí diela, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, nie je totožné s prevzatím diela v rámci kolaudačného konania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky diela, ktorými bude dielo trpieť v čase prevzatia objednávateľom.
- 8.34. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví na vlastné náklady nasledovné doklady overené oprávnenými osobami:
- kompletne pare projektovej dokumentácie so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác, a to v tlačenej forme
 - všetky stavebné denníky

- dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach
 - revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.)
 - manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
 - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác
 - zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- 8.35. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu
- A SÚČASNE
- musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác
- A SÚČASNE
- 8.36. musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudačnom konaní
- Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8. bod 8.35.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 tejto zmluvy.
- 9.2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s nástupom na práce podľa článku 3. bodu 3.5 , ktoré sú predmetom objednávky, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny bez DPH prác podľa objednávky za každú začatú hodinu omeškania až do nástupu na práce.
- 9.3. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,25 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.
- 9.4. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu výstavby) do kolaudačného konania, najneskôr však 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

- 9.6. Ak zhotoviteľ neuvolíni stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 9.7. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa článku 4 bod 4.2. , zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 9.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.9. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.10. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 9.11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.12. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nespĺnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 9.13. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.35. a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný dielo počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.35. dielo poistiť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činností uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej ceny predmetu zmluvy na každú jednu poistnú udalosť.

- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 10.4. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.
- 10.5. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
- 11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 11.4. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní,
 - b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní,
 - c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - e) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poisťné zmluvy podľa tejto zmluvy,
 - f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 - g) ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.
- 11.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 11.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

- 11.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí FP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí FP a poskytne im potrebnú súčinnosť.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a Zmluva o Dielo nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom. Zhotoviteľ je povinný riadne uchovávať originál tejto zmluvy o dielo, vrátane prípadných dodatkov, všetky originály účtovných dokladov a originály ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejnej zákazky k ku realizácii kontroly, a to po dobu danú právnymi predpismi SR k ich archivácii (zákon o účtovníctve, a zákon č. o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky najmenej do 31.12.2024. V zmluvách uzatváraných s prípadnými subdodávateľmi zhotoviteľ zaviazuje touto povinnosťou aj prípadných subdodávateľov verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 502/2001Zz. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú realizačné pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1083/2006 a v súlade s ďalšími právnymi predpismi SR a EU umožniť výkon kontroly všetkých dokladov vzťahujúcich sa k realizácii predmetu plnenia verejnej zákazky, poskytnúť osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, z ktorého je zákazka hradená, všetky doklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia verejnej zákazky, umožniť priebežné overovanie všetkým osobám oprávneným vykonávať kontrolu. Tímito oprávnenými osobami sú Objednávateľ a im poverené osoby, poskytovateľ podpory projektu, z ktorého je zákazka financovaná a ním poverené osoby, územné finančné orgány. Zhotoviteľ má povinnosť zaistiť, aby obdobné povinnosti vo vzťahu k predmetu plnenia verejnej zákazky plnili tiež jeho prípadní subdodávatelia. V zmysle § 2e) zákona č. č. 502/2001Zz. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vybraný Zhotoviteľ osobou povinnou spolupôsobiť pri výkone finančnej kontroly.
- Zhotoviteľ zaistí podľa grafického manuálu dostatočnú publicitu a bude informovať verejnosť vhodným spôsobom o tom, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade so zákonom č 25/2006 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, sa budú prejednávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- 13.7. Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Pôdohospodárska platobná agentúra
- 13.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet v tlačenej forme a vo formáte na dátovom nosiči.
- príloha č. 2 Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (len v prípade ak ponúka ekvivalenty)
- 13.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Nižná Jedľová, dňa **2. NOV. 2015**

V Hradci Králové, dňa 14.10.2015

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Alena Džupinová – starostka obce

.....
Ing. Václav Kučera
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka
podpredseda predstavenstva
a.s.

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC NIŽNÁ JEDLOVÁ		
Projektant	4 road s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 158 839,38	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 727 739,93	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 886 579,31	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 886 350,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ		25 20 % 886 350,00 DPH 177 270,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 063 620,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
Objednávateľ: OBEC NIŽNÁ JEDĽOVÁ
Zhotoviteľ: M-SILNICE a.s.

Dátum: 11. 9. 2015
Projektant: 4 road s.r.o.
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2015-02	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ				
SO 01 - HPC 10,11	Hlavná poľná cesta HPC10, 11	886 350,00	0,00	177 270,00	1 063 620,00
SO 01	Časť - Hlavná poľná cesta HPC12	212 437,58	0,00	42 487,52	254 925,10
SO 01-2	Časť-Hlavná poľná cesta HPC2, 3	124 653,00	0,00	24 930,60	149 583,60
SO01- HPC 26	Hlavná poľná cesta HPC26	124 748,25	0,00	24 949,65	149 697,90
SO 01-3	Časť - Hlavná poľná cesta HPC4	8 365,76	0,00	1 673,15	10 038,91
SO 01 - 14	Vedľajšia poľná cesta VPC14	114 798,08	0,00	22 959,62	137 757,70
SO 01-7	Vedľajšia poľná cesta VPC7	98 856,10	0,00	19 771,22	118 627,32
SO 01 -V9	Vedľajšia poľná cesta VPC9	136 663,15	0,00	27 332,63	163 995,78
SO 01 -ZP 15	Záchytná priekopa ZP15	5 361,45	0,00	1 072,29	6 433,74
SO01 - ZP31	Záchytná priekopa ZP31	36 134,87	0,00	7 226,97	43 361,84
SO 01 - ZP 32	Záchytná priekopa ZP32	14 257,48	0,00	2 851,50	17 108,98
	Celkom	886 350,00	0,00	177 270,00	1 063 620,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Hlavná poľná cesta HPC10, 11	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 37 224,91	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 175 212,67	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 212 437,58	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22 212 437,58</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20 % 0,00 DPH 0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20 % 212 437,58 DPH 42 487,52</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25) 254 925,10</td> </tr> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa 0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klízáva doložka 0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + - 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22 212 437,58	24	20 % 0,00 DPH 0,00	25	20 % 212 437,58 DPH 42 487,52	26	Cena s DPH (r. 23-25) 254 925,10	E Prípochty a odpočty		27	Dodávky objednávateľa 0,00	28	Klízáva doložka 0,00	29	Zvýhodnenie + - 0,00
D Celkové náklady																				
23	Súčet 7, 12, 19-22 212 437,58																			
24	20 % 0,00 DPH 0,00																			
25	20 % 212 437,58 DPH 42 487,52																			
26	Cena s DPH (r. 23-25) 254 925,10																			
E Prípochty a odpočty																				
27	Dodávky objednávateľa 0,00																			
28	Klízáva doložka 0,00																			
29	Zvýhodnenie + - 0,00																			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ

Objekt: Hlavná poľná cesta HPC10, 11

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		212 437,58

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
 Objekt: Hlavná poľná cesta HPC10_11
 Časť:
 JKSO:

Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.06.2015

P.Č.	TV	KON	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	121101113	Odstranenie ornice s priemierou na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	2 254,000	0,81	2 051,14	20,0
2	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	5 139,000	1,69	8 684,81	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hrominy 3	m3	1 541,700	0,79	1 217,94	20,0
4	K	PK	132201201	Výkop ľahý šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	76,320	12,36	943,32	20,0
5	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3	m3	22,896	0,70	16,03	20,0
6	K	PK	162501162	Vodrovnné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 302,540	4,12	17 726,46	20,0
7	K	PK	167102102	Nakladanie neulataného výkopku z hromin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 717,900	0,93	1 597,65	20,0
8	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hromin	m3	2 398,000	2,47	5 923,06	20,0
9	M	MAT	5634419900	Šírkodra 0-63 c	t	4 076,600	8,31	33 876,55	20,0
10	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hromin striedavo ukladaných	m3	2 437,000	1,96	4 776,52	20,0
11	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	4 302,540	0,60	2 581,52	20,0
12	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, ťachiat, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,800	2,90	83,52	20,0
13	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hromin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	28,307	18,76	531,04	20,0
14	M	MAT	5634416900	Šírkodra 0-32 a	t	48,116	9,08	436,89	20,0
15	K	PK	180401213	Založenie trávniku ľúchého výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	5 361,000	0,60	3 216,60	20,0
16	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	165,655	6,74	1 116,51	20,0
17	K	PK	181101102	Úprava plánie v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	6 674,000	0,38	2 536,12	20,0
18	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5 361,000	1,15	6 165,15	20,0
19	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	5 361,000	0,96	5 146,56	20,0
20	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	55,000	0,94	51,70	20,0
21	K	PK	184102117	Výsadba dreveny v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	55,000	52,00	2 880,00	20,0
22	K	PK	184801121	Ošetrovanie vysadených drevení, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	55,000	1,94	106,70	20,0
23	K	PK	184816111	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.-Silvamic MG	ks	110,000	0,44	48,40	20,0
24	K	PK	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	55,000	0,66	36,30	20,0
25	M	MAT	052PC 27	Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazakou)	ks	55,000	2,98	163,90	20,0
26	M	MAT	0266200000	Javor polný - Acer campestre, v. 60/80, listnatý krik	ks	13,000	6,70	87,10	20,0
27	M	MAT	0266200005	Javor horský - Acer tataricum, v. 80/100, listnatý krik	ks	14,000	9,50	133,00	20,0
28	M	MAT	0266200002	Jarabina - Sorbus torminalis, v. 80/100, listnatý krik	ks	14,000	9,50	133,00	20,0
29	M	MAT	0265103500	Breza - Betula nana, krik, d 60 - 800 cm	ks	14,000	5,73	80,22	20,0
30	M	MAT	251PC 32	Štartovacie hnojivo typu AROS STARTER®	t	0,024	232,75	5,59	20,0
31	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,000	22,73	68,19	20,0

32	M	MAT	693PC 22	Geotextilie netkané	m2	15,698	0,91	14,29	20,0
33	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	5 342,700	4,92	26 286,08	20,0
34	K	PK	564761112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 210 mm	m2	5 828,400	5,67	33 047,03	20,0
35	K	PK	564801110	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-4 mms rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	4 357,000	1,12	4 879,84	20,0
36	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodriviny fr. 4-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 444,140	1,64	7 288,39	20,0
37	K	PK	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre piesich štrkodrivinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m2	1 379,000	2,66	3 668,14	20,0
38	K	PK	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhutnením	m3	164,880	9,80	1 615,52	20,0
39	K	PK	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,90 kg/m2	m2	500,000	0,34	170,00	20,0
40	K	PK	577161214	Betón asfaltový nemodifik. AC 16 O, po zhutnení hr. 70 mm	m2	500,000	11,67	5 835,00	20,0
41	K	PK	919411121	Čalo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	6,000	559,32	3 355,92	20,0
42	K	PK	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	20,000	50,73	1 014,60	20,0
43	M	MAT	5922114200	Rúra železobetónová pre dažďovú vodu, TYP 4-60 Ms 60xdl. 100cm	ks	20,200	58,31	1 177,88	20,0
44	K	PK	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm z kameniva (8222. 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	9 723,329	2,23	21 683,02	20,0
				CELKOM				212 437,58	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Časť - Hlavná poľná cesta HPC12	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 23 052,95	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 101 600,05	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 124 653,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a popis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	124 653,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 124 653,00 DPH	24 930,60
26	Cena s DPH (r. 23-25)	149 583,60
E Prípochty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNYCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ

Objekt: Časť - Hlavná poľná cesta HPC12

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		<u>124 653,00</u>

ROZPOČET

Sväzba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVA
 Objekt: Časť - Hlavná poľná cesta HPC12

Časť:
 JKSO:

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	121101113	Odstúpenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	1 278,000	0,91	1 162,98	20,0
2	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 941,000	1,69	4 970,29	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	882,300	0,79	697,02	20,0
4	K	PK	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	42,660	12,36	527,28	20,0
5	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	12,798	0,70	8,96	20,0
6	K	PK	162501162	Vodrovňné premiestnenie výkopku, po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3 971,920	4,12	16 364,31	20,0
7	K	PK	167102102	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 018,900	0,93	947,58	20,0
8	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	1 442,000	2,47	3 561,74	20,0
9	M	MAT	5634419900	Štrkodra 0-63 c	t	2 451,400	8,31	20 371,13	20,0
10	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu, nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m ³	610,000	1,96	1 195,60	20,0
11	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 971,920	0,60	2 383,15	20,0
12	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	14,520	2,90	42,11	20,0
13	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	19,107	18,76	358,45	20,0
14	M	MAT	5634416900	Štrkodra 0-32 a	t	32,478	9,08	294,90	20,0
15	K	PK	180401213	Založenie trávniká lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	2 591,000	0,60	1 554,60	20,0
16	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	80,062	6,74	539,62	20,0
17	K	PK	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	4 071,000	0,38	1 546,98	20,0
18	K	PK	182201101	Sváhovanie trvalých svahov v násype	m ²	2 691,000	1,15	2 979,65	20,0
19	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklónom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	2 591,000	0,96	2 487,36	20,0
20	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	3 201,000	4,92	15 748,92	20,0
21	K	PK	564761112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 210 mm	m ²	3 492,000	5,67	19 799,64	20,0
22	K	PK	564801110	Podklad zo štrkodroviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m ²	2 819,000	0,60	1 691,40	20,0
23	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodroviny fr. 4-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 875,380	1,94	4 715,62	20,0
24	K	PK	566631111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrovinou, rozprestrenie, zhutnenie hr. 100 mm	m ²	881,000	2,66	2 343,46	20,0
25	K	PK	569503311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhutnením	m ³	105,120	9,80	1 030,18	20,0
26	K	PK	573111111	Posprek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu, cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	91,000	0,34	30,94	20,0
27	K	PK	577161214	Betón asfaltový nemodifik. AC 16 O, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	81,000	11,67	1 061,97	20,0

28	K	PK	597962123	Montáž uzavretého žlabu FASERFIX, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25	m	9,000	9,40	84,60	20,0	
29	M	MAT	5922860510	FASERFIX - Super 200 - betónový žlab, bez spádu, typ 020, 1000x290x400 mm	ks	9,000	34,91	314,19	20,0	
30	M	MAT	5524178510	FASERFIX-Super 200 - uzavr. čelná stena z pozinkov. ocele typ 020, šav=290x400 mm	ks	2,000	9,78	19,56	20,0	
31	M	MAT	5524173580	Liatinový kryt FASERFIX Super 200 GUGI, trieda E 600*, dxšxv=500x277x40 mm	ks	18,000	46,55	837,90	20,0	
32	K	PK	859202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane rámu, nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,60	17,60	20,0	
33	M	MAT	5524251001	Mreža oceleová s rámom, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	82,86	82,86	20,0	
34	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na sfípk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	13,78	13,78	20,0	
35	M	MAT	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde.“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	48,41	48,41	20,0	
36	M	MAT	4041364301	Stojan pre značku - sfípk	ks	1,000	16,57	16,57	20,0	
37	K	PK	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000	258,52	258,52	20,0	
38	K	PK	919413111	Vložková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	494,91	494,91	20,0	
39	K	PK	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	13,500	32,05	432,68	20,0	
40	M	MAT	5922113800	Rúra železobetónová pre diažďové vody TZP 4-40 Ms 40xdl.100cm	ks	13,635	38,71	527,81	20,0	
41	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu nibky nad 50 do 100 mm	m	22,000	6,31	138,82	20,0	
42	K	PK	998222011	Právnosť pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 806,706	2,23	12 948,96	20,0	
								Celkom		124 653,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Časť-Hlavná poľná cesta HPC2, 3	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 19 489,92	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 105 258,33	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 124 748,25	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	124 748,25
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 124 748,25 DPH	24 949,65
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	149 697,90
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVA

Objekt: Časť-Hlavná poľná cesta HPC2, 3

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		124 748,25

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ OBCE NIŽNÁ JEDLÍČOVA
 Objekt: Časť-Hlavná pôdná cesta HPC2_3
 Časť:

JKSO:

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	K	PK	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600f	m ²	50,000	7,50	375,00		20,0
2	K	PK	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000f	m ²	50,000	12,75	637,50		20,0
3	K	PK	121101113	Odstránenie ornice s premiešaním na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	1 096,000	0,91	997,36		20,0
4	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 122,000	1,69	3 586,18		20,0
5	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	636,600	0,79	502,91		20,0
6	K	PK	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2 185,980	4,12	9 006,24		20,0
7	K	PK	167102102	Nakladanie neuhliťného výkopku z hornin tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	856,600	0,93	796,55		20,0
8	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	1 180,000	2,47	2 914,60		20,0
9	M	MAT	5634419900	Štrkotňa 0- 63 c	t	2 006,000	8,31	16 669,86		20,0
10	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladateľných	m ³	676,000	1,96	1 324,96		20,0
11	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 185,990	0,60	1 311,59		20,0
12	K	PK	180401213	Založenie trávniku ľúbného výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	2 395,000	0,60	1 437,00		20,0
13	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	74,006	6,74	498,80		20,0
14	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhlutnením	m ²	4 156,000	0,38	1 579,28		20,0
15	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	2 395,000	1,15	2 754,25		20,0
16	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	2 395,000	0,96	2 298,20		20,0
17	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	97,000	0,94	91,18		20,0
18	K	PK	184102117	Výsadba dreviny v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 800 do 1000 mm	ks	97,000	52,00	5 044,00		20,0
19	K	PK	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1,5	ks	97,000	1,94	188,18		20,0
20	K	PK	184816111	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými množstvami do 0,25 kg/sad.-Sivamix MG	ks	194,000	0,44	85,36		20,0
21	K	PK	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	97,000	0,66	64,02		20,0
22	M	MAT	052PC 27	Koly ku strojom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	97,000	2,98	289,06		20,0
23	M	MAT	0266200000	Javor pohň - Acer campestre, v. 60/80; listnatý krik	ks	25,000	6,70	167,50		20,0
24	M	MAT	0266200005	Javor horský - Acer tataricum, v. 80/100; listnatý krik	ks	25,000	9,50	237,50		20,0
25	M	MAT	0266200002	Jarabina - Sorbus torminalis, v. 80/100; listnatý krik	ks	24,000	9,50	228,00		20,0
26	M	MAT	0265103500	Breza - Betula nana, krik, d 60 - 800 cm	ks	23,000	5,73	131,79		20,0
27	M	MAT	251PC 32	Štartovacie hnojivo typu AROS STARTER®	t	0,024	232,75	5,59	20,0	
28	K	PK	185651111	Dovoz vozy pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	15,000	22,73	340,95		20,0
29	M	MAT	663PC 22	Geotextília netkané	m ²	27,686	0,91	25,19		20,0
30	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m ²	2 681,800	4,92	13 194,46		20,0

31	K	PK	564761112	Podklad alebo kryť z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr. 210 mm.	m2	2 925,600	5,87	17 173,27	20,0
32	K	PK	564801110	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 20 mm	m2	1 855,000	0,60	1 113,00	20,0
33	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodriviny fr. 4-16 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	1 892,100	1,64	3 103,04	20,0
34	K	PK	569931111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrivinou, rozprestrenie, zhuťnenie, hr. 100 mm	m2	1 013,000	2,88	2 894,58	20,0
35	K	PK	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhuťnením	m3	116,620	9,80	1 141,90	20,0
36	K	PK	573111111	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	583,000	0,34	198,22	20,0
37	K	PK	573231111	Posprek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	780,000	0,28	205,40	20,0
38	K	PK	577161214	Betón asfaltový nemodifik. AC 16 C, po zhuťnení hr. 70 mm	m2	1 373,000	11,67	16 022,91	20,0
39	K	PK	597962123	Montáž uzavretého žlabu FASERFIX, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	9,000	9,40	84,60	20,0
40	M	MAT	5922960510	FASERFIX - Super 200 - betónový žlab, bez spádu, typ 020, 1000x290x400 mm	ks	9,000	34,91	314,19	20,0
41	M	MAT	5524178510	FASERFIX-Super 200 - uzavr. časťná stena z pozinkov. ocele typ 020, šxv=290x400 mm	ks	2,000	9,78	19,56	20,0
42	M	MAT	5524173560	Liatinový kryt FASERFIX Super 200 GUGI, trieda E 600*, dxšxv=500x27x40 mm	ks	18,000	46,55	837,90	20,0
43	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	13,78	13,78	20,0
44	M	MAT	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	48,41	48,41	20,0
45	M	MAT	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	ks	1,000	16,57	16,57	20,0
46	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	6,31	113,58	20,0
47	K	PK	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0,15-0,30 m3/m	m	540,000	7,32	3 952,80	20,0
48	K	PK	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	790,000	0,03	23,70	20,0
49	K	PK	938909600	Oprava čel priepustí vč. zábradlia	ks	1,000	512,05	512,05	20,0
50	K	PK	966008112	Búranie rúrového prepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	10,000	42,38	423,80	20,0
51	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,800	1,52	54,42	20,0
52	K	PK	979082219	Pripatok k oene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t	71,600	0,33	23,63	20,0
53	K	PK	979084215	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	9,800	18,18	178,16	20,0
54	K	PK	998225111	Prerun hmot pre požetnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 971,851	1,95	9 694,72	20,0
Celkom									
								124 748,25	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Hlavná poľná cesta HPC26	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo		Spracoval	
		Dňa	
		11.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 047,23	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	7 318,53	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 365,76	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------

Objednávateľ

Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------

Zhotoviteľ

Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	8 365,76
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 8 365,76 DPH	1 673,15
26 Cena s DPH (r. 23-25)	10 038,91

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
Objekt: Hlavná poľná cesta HPC26
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		8 365,76

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPÔLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVA
 Objekt: Hlavná poľná cesta HPC26

Časť: JKSO

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sažba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	12110111	Odsiřávanie ornice s vedor, premiasim, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	43,000	1,06	45,58	20,0
2	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	124,000	2,72	337,28	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	37,200	0,79	29,39	20,0
4	K	PK	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	155,000	4,66	722,30	20,0
5	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	39,100	5,47	213,88	20,0
6	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornin	m3	89,000	2,47	170,43	20,0
7	M	MAT	5834419800	Šírkočrva D-83 c	t	117,300	8,31	974,76	20,0
8	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	3,000	1,96	5,88	20,0
9	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	155,000	0,67	103,85	20,0
10	K	PK	190401213	Založenie trávniku ľúčného výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	38,000	0,80	21,60	20,0
11	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,112	6,74	7,49	20,0
12	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	197,000	0,38	74,96	20,0
13	K	PK	182201101	Svahovanie tválých svahov v násype	m2	36,000	1,15	41,40	20,0
14	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	36,000	0,96	34,56	20,0
15	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	204,600	4,92	1 006,63	20,0
16	K	PK	564761112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 210 mm	m2	223,200	5,67	1 265,54	20,0
17	K	PK	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvnou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	53,000	2,66	140,96	20,0
18	K	PK	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením	m3	5,400	9,80	52,92	20,0
19	K	PK	573111111	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	186,000	0,34	63,24	20,0
20	K	PK	577161214	Betón asfaltový nemodifik. AC-16 C, po zhutnení hr. 70 mm	m2	186,000	11,67	2 170,62	20,0
21	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	1,000	13,78	13,78	20,0
22	M	MAT	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RAZ	ks	1,000	46,41	48,41	20,0
23	M	MAT	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	ks	1,000	16,57	16,57	20,0
24	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	6,31	157,75	20,0
25	K	PK	998225111	Presun hmbí pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dizky objektu	t	331,311	1,95	646,05	20,0
Celkom									8 365,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Časť - Hlavná poľná cesta HPC4	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 20 748,32	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 94 049,76	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	114 798,08	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 114 798,08	
				24 20 % 0,00 DPH 0,00	
Objednávateľ				25 20 % 114 798,08 DPH 22 959,62	
				26 Cena s DPH (r. 23-25) 137 757,70	
Dátum a popis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa 0,00	
				28 Kľzává doložka 0,00	
				29 Zvýhodnenie + - 0,00	
Dátum a podpis					
Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ

Objekt: Časť - Hlavná poľná cesta: HPC4

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

114 798,08

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLIŤOVÁ
 Objekt: Časť - Hlavná poľná cesta HPC4
 Časť:

JKSO

Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena		Sadzba	
						Množstvo celkom	jednotková	Cena celkom	DPH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	K	PK	121101113	Odstranenie ornice s premieš. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	1 347,000	0,91	1 225,77	20,0
2	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 864,000	1,69	4 502,16	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	799,200	0,79	631,37	20,0
4	K	PK	122201401	Výkop v zemniku na suchu v hornine 3, do 100 m ³	m ³	37,840	2,93	110,87	20,0
5	K	PK	122201409	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m ³	11,352	0,47	5,34	20,0
6	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	47,520	12,36	587,35	20,0
7	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	14,256	0,70	9,98	20,0
8	K	PK	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku, po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2 413,640	4,12	9 944,20	20,0
9	K	PK	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 032,800	0,93	960,50	20,0
10	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornin	t	1 343,000	2,47	3 317,21	20,0
11	M	MAT	5834419900	Šírkodva 0- 63 c	t	2 263,100	8,31	18 972,56	20,0
12	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m ³	1 295,000	1,96	2 538,20	20,0
13	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 375,800	0,60	1 425,48	20,0
14	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	18,240	2,90	52,90	20,0
15	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	16,984	18,78	318,62	20,0
16	M	MAT	5834416900	Šírkodva 0- 32 a	t	26,870	9,08	262,14	20,0
17	K	PK	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	3 142,000	0,60	1 885,20	20,0
18	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	97,088	6,74	654,37	20,0
19	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m ²	3 755,000	0,38	1 426,90	20,0
20	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	3 142,000	1,15	3 613,30	20,0
21	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	3 142,000	0,96	3 016,32	20,0
22	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	13,000	0,94	12,22	20,0
23	K	PK	184102117	Výsadba dreveny v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer batu nad 800 do1000 mm	ks	13,000	52,00	676,00	20,0
24	K	PK	184801121	Ošetrovanie vysadených dreven, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	13,000	1,94	25,22	20,0
25	K	PK	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.-Silvamix M/G	ks	28,000	0,44	11,44	20,0
26	K	PK	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	13,000	0,66	8,58	20,0
27	M	MAT	052PC 27	Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	13,000	2,98	36,74	20,0
28	M	MAT	0266200000	Javor poľný - Acer campestre, v. 60/80; listnatý krik	ks	3,000	7,04	21,13	20,0
29	M	MAT	0266200005	Javor horský - Acer tataricum, v. 80/100; listnatý krik	ks	4,000	9,50	38,00	20,0
30	M	MAT	0266200002	Jarabina - Sorbus torminalis, v. 80/100; listnatý krik	ks	3,000	9,50	28,50	20,0
31	M	MAT	0265103500	Breza - Betula nana, krik, št 60 - 800 cm	ks	3,000	5,73	17,19	20,0

32	M	MAT	251PC 32	Štartovacie hnojivo typu AROS STARTER®	t	0,024	232,75	5,59	20,0
33	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,000	22,73	45,46	20,0
34	M	MAT	683PC 22	Geotextílie netkané	m2	3,711	0,91	3,38	20,0
35	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	3 088,800	4,92	15 196,90	20,0
36	K	PK	564761112	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 210 mm	m2	3 369,800	5,67	19 105,63	20,0
37	K	PK	564801110	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	2 808,000	0,80	1 684,80	20,0
38	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodriviny fr. 4-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 864,160	1,64	4 697,22	20,0
39	K	PK	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre piesčité štrkodrivinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m2	766,000	2,66	2 037,56	20,0
40	K	PK	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhutnením	m3	93,120	9,80	912,58	20,0
41	K	PK	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	4,000	550,00	2 200,00	20,0
42	K	PK	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	12,000	50,73	608,76	20,0
43	M	MAT	5622114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 Ms 60xdl.100cm	ks	12,120	58,31	706,72	20,0
44	K	PK	998222011	Príesun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameňa (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	5 544,692	2,03	11 255,72	20,0
Celkom									
114 798,08									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Vedľajšia poľná cesta VPC14	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	14 552,81	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	84 303,29	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		98 856,10	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 98 856,10 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 98 856,10 DPH 19 771,22 26 Cena s DPH (r. 23-25) 118 627,32 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	Pečiatka
Pečiatka	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ

Objekt: Vedľajšia poľná cesta VPC14

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

98 856,10

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDEĽOVÁ
 Objekt: Viedajšia poľná cesta VPC14

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Datum: 11.09.2015

Kód	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	K	PK	121101113	Odstránenie ornice s premiešaním na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	1 021,000	0,91	929,11	20,0
2	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	4 111,000	1,69	6 947,59	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	1 233,300	0,79	974,31	20,0
4	K	PK	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m ³	m ³	26,280	12,36	324,82	20,0
5	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovňovaním dna v hornine 3	m ³	7,884	0,70	5,52	20,0
6	K	PK	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4 443,560	4,12	18 307,47	20,0
7	K	PK	167101102	Nakladanie neuhlňhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	728,400	1,69	1 231,00	20,0
8	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m ³	947,000	2,47	2 338,09	20,0
9	M	MAT	5634419900	Šírkoiva 0- 63 c	t	1 609,900	8,31	13 378,27	20,0
10	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín, strihadavo ukladaných	m ³	350,000	1,96	686,00	20,0
11	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	4 443,560	0,60	2 666,14	20,0
12	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šácht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	9,840	2,90	28,54	20,0
13	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehadením sypaniny	m ³	9,907	18,76	185,86	20,0
14	M	MAT	5634416900	Šírkoiva 0- 32 a	t	16,840	9,08	152,91	20,0
15	K	PK	180401213	Založenie trávniku lučného výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	2 926,000	0,60	1 755,60	20,0
16	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	90,413	6,74	608,38	20,0
17	K	PK	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 628,000	0,38	998,64	20,0
18	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	2 926,000	1,15	3 364,90	20,0
19	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	2 926,000	0,96	2 808,96	20,0
20	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	2 171,400	4,92	10 683,29	20,0
21	K	PK	564761112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 210 mm	m ²	2 368,800	5,67	13 431,10	20,0
22	K	PK	564801110	Podklad zo štrkoivny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m ²	1 974,000	0,60	1 194,40	20,0
23	K	PK	564811111	Podklad zo štrkoivny fr. 4-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 013,480	1,64	3 302,11	20,0
24	K	PK	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkoivnou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m ²	528,000	2,66	1 404,48	20,0
25	K	PK	569803311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením	m ³	62,280	9,80	610,34	20,0
26	K	PK	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 600 mm	ks	2,000	559,32	1 118,64	20,0
27	K	PK	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	7,000	50,73	355,11	20,0
28	M	MAT	5922114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 Ms 60xdl. 100cm	ks	7,070	58,31	412,25	20,0

29	K	PK	998222011	Presun hmotn. pre pozemné komunikácie s krytom z katehiva (8222, 8225) akékoľvek dížky objektu	t	3 883,527	2,23	8 660,27	20,0
				Celkom				98 656,10	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Vedľajšia poľná cesta VPC7	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 19 219,48	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 117 443,67	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 136 663,15	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 136 663,15
Pečiatka	24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ	25 20 % 136 663,15 DPH 27 332,63
Dátum a podpis	26 Cena s DPH (r. 23-25) 163 995,78
Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ	27 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	28 Kľzavá doložka 0,00
Pečiatka	29 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ

Objekt: Veďľajšia poľňa cesta VPC7

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		136 663,15

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLUČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDŬVA
 Objekt: Vedejšia poľná cesta VPCZ
 Časť:
 JKSO:

Objednávač:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

P.č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								8	9	
1	K	PK	121101113	Odsúvanie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	1 386,000	0,81	1 261,26	20,0	
2	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	6 333,000	1,68	10 702,77	20,0	
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	1 899,900	0,79	1 500,92	20,0	
4	K	PK	162501162	Vodorovné premiestnenie vykopku, po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	6 806,940	4,12	28 044,59	20,0	
5	K	PK	167101102	Nakladanie neuhľahnúťého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	982,100	1,69	1 659,75	20,0	
6	K	PK	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kameňistých hornin	m ³	1 261,000	2,47	3 114,67	20,0	
7	M	MAT	5634419900	Šírkodňa 0-63 c	t	2 143,700	8,31	17 814,15	20,0	
8	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin sŕiedavo ukladaných	m ³	416,000	1,96	816,36	20,0	
9	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	6 806,940	0,60	4 084,16	20,0	
10	K	PK	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	4 039,000	0,60	2 423,40	20,0	
11	M	MAT	005721100	Trava - Trávové semeno	kg	124,805	6,74	841,19	20,0	
12	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 543,000	0,38	1 346,34	20,0	
13	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	4 039,000	1,15	4 644,85	20,0	
14	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	4 039,000	0,96	3 877,44	20,0	
15	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	50,000	0,94	47,00	20,0	
16	K	PK	184102117	Výsadba dreviny v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer batu nad 800 do 1000 mm	ks	50,000	52,00	2 600,00	20,0	
17	K	PK	184801121	Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	50,000	1,94	97,00	20,0	
18	K	PK	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.-Silvamix MG	ks	100,000	0,44	44,00	20,0	
19	K	PK	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	50,000	0,66	33,00	20,0	
20	M	MAT	052PC.27	Koly ku strojom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	50,609	2,98	150,81	20,0	
21	M	MAT	0266200000	Javor poľný - Acer campestre, v. 60/80; listnatý krik	ks	13,158	6,70	88,16	20,0	
22	M	MAT	0266200005	Javor horský - Acer tataricum, v. 80/100; listnatý krik	ks	13,158	9,50	125,00	20,0	
23	M	MAT	0266200002	Jarabina - Sorbus torminalis, v. 80/100; listnatý krik	ks	12,146	9,50	115,39	20,0	
24	M	MAT	0265103600	Breza - Betula nana, krik, d 60 - 800 cm	ks	12,000	5,73	68,76	20,0	
25	M	MAT	251PC.32	Štartovacie hnojivo typu AROS STARTER @	t	0,013	232,75	3,03	20,0	
26	K	PK	185851111	Dovoz vozy pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	8,000	22,73	181,84	20,0	
27	M	MAT	693PC.22	Geotextilie netkané	m ²	14,271	0,91	12,99	20,0	
28	K	PK	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	2 795,100	4,92	13 751,89	20,0	
29	K	PK	564761112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 210 mm	m ²	3 049,200	5,67	17 268,96	20,0	
30	K	PK	564801110	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m ²	2 541,000	0,60	1 524,60	20,0	

31	K	PK	564811111	Podklad zo štrkoderivátu fr. 4-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 591,320	1,64	4 250,58	20,0
32	K	PK	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkoderivátom, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m2	774,000	2,66	2 058,84	20,0
33	K	PK	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhutnením	m3	92,160	9,80	903,17	20,0
34	K	PK	998222011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	5 016,717	2,23	11 137,28	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>136 663,15</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Vedľajšia poľná cesta VPC9	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 437,25	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 4 924,20	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 361,45	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 361,45
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 5 361,45 DPH	1 072,29
26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 433,74

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVA

Objekt: Viedľajšia poľná cesta VPC9

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		5 361,45

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
 Objekt: Vedľajšia poľná cesta: VPC9
 Časť:
 PKSO:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	K	PK	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1,5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	39,000	0,94	36,66	20,0	
2	K	PK	184102117	Výsadba dreviny v rovine alebo na svahu do 1,5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	39,000	52,00	2 028,00	20,0	
3	K	PK	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1,5	ks	39,000	1,94	75,66	20,0	
4	K	PK	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.-Silvamix MG	ks	78,000	0,44	34,32	20,0	
5	K	PK	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	39,000	0,66	25,74	20,0	
6	M	MAT	052PC 27	Koly ku strojom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	39,000	2,98	116,22	20,0	
7	M	MAT	0266200000	Javor poľný - Acer campestre, v. 60/80; listnatý krik	ks	10,000	6,70	67,00	20,0	
8	M	MAT	0266200005	Javor horský - Acer tataricum, v. 80/100; listnatý krik	ks	10,000	9,50	95,00	20,0	
9	M	MAT	0266200002	Jarabina - Sorbus torminalis, v. 80/100; listnatý krik	ks	10,000	9,50	95,00	20,0	
10	M	MAT	0265103500	Breza - Betula nana, krik, d 60 - 800 cm	ks	9,000	5,73	51,57	20,0	
11	M	MAT	251PC 32	Štartovacie hnojivo typu AROS STARTER®	t	0,010	232,75	2,33	20,0	
12	K	PK	185851111	Dovoz voľby pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,000	22,73	113,65	20,0	
13	M	MAT	693PC 22	Geotextílie nekamné	m2	11,132	0,91	10,13	20,0	
14	K	PK	584121110	Výšková úprava cestných panelov zo železového betónu, s doplnením podkladu	m2	18,000	20,48	368,64	20,0	
15	K	PK	979094441	Očistenie vyburaných dosiek a panelov s povrchným vypl. škar kamenivom (zaženým	m2	1 810,000	1,39	2 237,90	20,0	
16	K	PK	998222011	Presun hrdôt pre pozemné komunikácie s krytom z kamienka (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	1,630	2,23	3,63	20,0	
								5 361,45		

Celkom:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Záchytná priekopa ZP15	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIC
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 12 797,17	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 23 337,70	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	36 134,87	12 DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	36 134,87
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 36 134,87 DPH	7 226,97
26	Cena s DPH (r. 23-25)	43 361,84

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVA

Objekt: Záchytná priekopa ZP15

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

36 134,87

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPÄTRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLICOVÁ
 Objekt: Základná priekopa ZP15

Časť:
 JKSO:

Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pôpis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	K	PK	113107142		m2	12,000	4,51	54,12	20,0	
				Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100f						
2	K	PK	113307125		m2	12,000	19,40	232,80	20,0	
				Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm, -0,72000f						
3	K	PK	121101112		m3	256,000	0,96	245,76	20,0	
				Odstránenie omnice s premieš. n. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3						
4	K	PK	122201102		m3	567,000	2,72	1 542,24	20,0	
				Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3						
5	K	PK	122201109		m3	170,100	0,79	134,38	20,0	
				Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3						
6	K	PK	132201202		m3	136,660	7,08	967,55	20,0	
				Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3						
7	K	PK	132201206		m3	40,998	0,70	28,70	20,0	
				Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3						
8	K	PK	162501132		m3	770,810	4,66	3 591,97	20,0	
				Vodorovné premiestnenie výkopku po nesprávnej ceste z. horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m						
9	K	PK	167101102		m3	170,600	1,69	288,31	20,0	
				Nakladanie neutravnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad. 100 do 1000 m3						
10	K	PK	171101131		m3	87,000	1,96	170,52	20,0	
				Uloženie sypatiny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladianých						
11	K	PK	171201202		m3	770,810	0,67	516,44	20,0	
				Uloženie sypatiny na skládky nad 100 do 1000 m3						
12	K	PK	174101001		m3	16,450	2,90	47,71	20,0	
				Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3						
13	K	PK	175101102		m3	15,900	18,76	298,28	20,0	
				Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodaním sypatiny						
14	M	MAT	5834416900		t	27,030	9,06	245,43	20,0	
				Štítkovňa 0-32 a						
15	K	PK	180401213		m2	854,000	0,60	512,40	20,0	
				Založenie trávnika lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1						
16	M	MAT	0057211100		kg	26,389	6,74	177,86	20,0	
				Tráva - Trávové semeno						
17	K	PK	182201101		m2	854,000	1,15	982,10	20,0	
				Svahovanie trvalých svahov v násype						
18	K	PK	182301131		m2	854,000	0,96	819,84	20,0	
				Rozprestretie omnice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm						
19	K	PK	348171211		m	12,150	28,34	344,33	20,0	
				Osadzovanie zabradlia ocelového						
20	M	MAT	5532010903		m	12,150	54,93	667,40	20,0	
				Zábradlie ocelové trubkové - vč.povrchovej úpravy						
21	K	PK	451571222		m2	9,930	2,67	26,51	20,0	
				Podklad pre diažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm						
22	K	PK	451577877		m2	683,200	1,67	1 140,94	20,0	
				Podklad pod diažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku						
23	K	PK	451577877		m2	48,700	1,67	81,33	20,0	
				Podklad pod diažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku						
24	K	PK	465511521		m2	2,250	28,29	63,65	20,0	
				Diažba kladená do malty s vyplnením skár maltou M/C 10 nad.20 m2, 200mm						
25	K	PK	564261111		m2	12,000	3,79	45,48	20,0	
				Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vĺhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm						
26	K	PK	564732111		m2	12,000	5,42	65,04	20,0	
				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutnení 150 mm						
27	K	PK	565171021		m2	12,000	15,04	180,48	20,0	
				Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.11, po zhutnení hr.100 mm						

28	K	PK	577151213	Betón asfaltový po zhrutnení II:tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH): hr.60mm	m2	12,000	9,85	118,20	20,0
29	K	PK	899202110	Osadenie ocelevej mreže vrátane rámu, nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,60	17,60	20,0
30	M	MAT	5524251003	Mreža oceľová 1,5x1,5 s rámcem, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	802,94	802,94	20,0
31	K	PK	919411121	Čelo priepustu z betónu prosiešho z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	559,32	559,32	20,0
32	K	PK	919413113	Vlaková nádržka z betónu prosiešho tr. C 18/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	540,35	540,35	20,0
33	K	PK	919521112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 mm	m	11,000	84,37	928,07	20,0
34	M	MAT	5922114600	Rúra železobetónová pre dažďové vody TYP 4-80 Ms 80xdl.100cm	ks	11,110	98,16	1 090,56	20,0
35	K	PK	935112112	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5, z betón. dosiek akelkoľ. veľk.	m2	48,700	12,82	624,33	20,0
36	M	MAT	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	196,748	4,94	971,94	20,0
37	K	PK	935112113	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akelkoľ. veľk.	m2	640,500	11,00	7 045,50	20,0
38	M	MAT	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	4 312,700	2,05	8 841,04	20,0
39	K	PK	979082213	Vodovodná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,812	1,52	16,43	20,0
40	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km	t	21,424	0,33	7,07	20,0
41	K	PK	988225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a leisko s krytom asfaltovým akelkoľvek dĺžky objektu	t	564,078	1,95	1 099,95	20,0
Celkom:									
								36 134,87	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDLOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Záchytná priekopa ZP31	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 963,57	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 9 293,91	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 257,48	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 257,48
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 14 257,48 DPH	2 851,50
26	Cena s DPH (r. 23-25)	17 108,98

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIZNÁ JEDĽOVÁ

Objekt: Záchytná priekopa ZP31

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
Celkom		14 257,48

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLUČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
 Objekt: Záchranná priekopka ZP31
 Časť:
 JKSO:
 Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	121101112	Odstranenie omnice s premiesin, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	141,000	0,96	135,36	20,0
2	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	247,000	2,72	671,84	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávka a prekopávka nezapažené, Priploak k cenám za lepitvosť horniny 3	m ³	74,100	0,79	58,54	20,0
4	K	PK	162501132	Vodorovné premiestňenie výkopku, po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	357,300	4,66	1 665,02	20,0
5	K	PK	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	136,300	1,69	230,35	20,0
6	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m ³	26,000	1,96	50,96	20,0
7	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	357,300	0,67	239,39	20,0
8	K	PK	180401213	Založenie rávnika lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	470,000	0,60	282,00	20,0
9	M	MAT	005721100	Tráva - Trávové semenó	kg	14,523	6,74	97,89	20,0
10	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násypu	m ²	470,000	1,15	540,50	20,0
11	K	PK	182301131	Rozprestretie omnice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	470,000	0,96	451,20	20,0
12	K	PK	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	376,000	1,67	627,92	20,0
13	K	PK	935112113	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akajkoť veľk.	m ²	362,500	11,00	3 877,50	20,0
14	M	MAT	5922761500	Tvárnica priekopová a meľtoráčna-betónová doska obkladová TBM/ 8-30 50x30x10	ks	2 373,500	2,05	4 865,68	20,0
15	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozernú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	l	237,606	1,95	463,33	20,0
Celkom								14 257,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ	JKSO	
Názov objektu	Záchytná priekopa ZP32	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	3 484,64	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	6 589,64	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		10 074,28	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady		
23 Súčet 7, 12, 19-22		10 074,28
24 20 %	0,00 DPH	0,00
25 20 %	10 074,28 DPH	2 014,86
26 Cena s DPH (r. 23-25)		12 089,14
E Prípochty a odpočty		
27 Dodávky objednávateľa		0,00
28 Kízavá doložka		0,00
29 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ

Objekt: Záchytná priekopa ZP32

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

10 074,28

ROZPOČET

Stavba: REALIZÁCIA PLÁNU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
 Objekt: Zachytá prnepakopu ZP532

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena		Sazba DPH
							jednotková	celkom	
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premestn. na bromaďy, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	98,000	1,06	103,88	20,0
2	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	133,000	2,72	361,76	20,0
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,900	0,79	31,52	20,0
4	K	PK	132201101	Výkop rýny do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,200	19,97	63,90	20,0
5	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýn šírky do 600 mm: zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,960	5,65	5,42	20,0
6	K	PK	162501132	Vodorovné premiesnenie výkopku po nespevnienej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	154,400	4,66	719,50	20,0
7	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	65,200	5,47	356,64	20,0
8	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	47,000	1,96	92,12	20,0
9	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	154,400	0,67	103,45	20,0
10	K	PK	180401213	Založenie trávnika lučného výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	328,000	0,60	196,80	20,0
11	M	MAT	005721100	Tráva - Trávové semeno	kg	10,135	6,74	68,31	20,0
12	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	328,000	1,15	377,20	20,0
13	K	PK	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 100 mm	m2	328,000	0,96	314,88	20,0
14	K	PK	451577877	Podklad pod diazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo sinkopiesku	m2	264,000	1,67	440,68	20,0
15	K	PK	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	3,200	112,40	359,68	20,0
16	K	PK	935112113	Osad. prnepakop. Zlaba do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľvek veľk.	m2	247,500	11,00	2 722,50	20,0
17	M	MAT	5922761500	Tvárnica priekopova a melioračná-betónová doska obkľadová TBM B-30 50x30x10	ks	1 666,500	2,05	3 416,33	20,0
18	K	PK	996225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	174,106	1,95	339,51	20,0
							Celkom	10 074,29	